

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č.01/03/2009
v zmysle §536-565 obchodného zákonníka.
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kružná
Sídlo: Kružná č. 139, 049 51
v zastúpení: Ondrej Fábíán- starosta obce
IČO : 00594776
DIČ : 2020937523
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 23921582/0200
tel. / fax.: 0905 682 237, 058 / 788 35 62
e- mail: obec.kruzna@kidrv.sk
(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ : J.P.-STAV spol. s r.o.
Sídlo: Šafárikova č. 125, 04801 Rožňava
V zastúpení: Peter Jakobej – konateľ spoločnosti
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.- pobočka Rožňava
č. účtu: 0510317497/0900
tel./fax: 058 / 788 35 50
e - mail : jpstav@jpstav.sk
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel Sro, Vložka č.10306/V

(ďalej zhotoviteľ)

Preambula

1. Podľa odseku 2.2. Zmluvy Zhotoviteľ zabezpečuje vyhotovenie diela v rozsahu podľa objednávateľom predloženého výkazu výmer.
2. Zmluvné strany konštatujú, že výkaz- výmer, ktorý bol podkladom pre ocenenie zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ, knižnice a požiarnej zbrojnice v Kružnej“ vo verejnom obstarávaní a následne ako podklad pre uzatvorenie zmluvy o dielo a jej plnenie nebol spracovaný úplne, dostatočne a presne. Výkaz výmer neobsahuje všetky nevyhnutné práce obsiahnuté v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
3. Zmluvné strany konštatujú, že počas realizácie stavby sa zistilo, že zákazku nie je možné dokončiť v zmysle pôvodného výkazu výmer a je nevyhnutné vykonať aj práce v pôvodnom výkaze výmer nezahrnuté.

Predmet dodatku

4. Týmto dodatkom sa dopĺňa výkaz výmer podľa bodu 2.2. Zmluvy o nové položky. Doplnenie výkazu výmer je uvedené v prílohe č.1 tohto Dodatku a tvorí neodeliteľnú časť Dodatku.
5. Predmet zákazky ostáva nezmenený a stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie. Dodatkom sa zjednáva náprava chýb v tabuľkovej časti projektovej dokumentácie a predmet zákazky teda nie je podstatným spôsobom zmenený (§9 ods.3 písm. a) Zákona 25/2006 Z.z.).

6. Ostatné podmienky plnenia podľa Zmluvy ostávajú nezmenené (§9 ods. 3 písm b) Zákona 25/2006 Z.z.).

Termín realizácie

7. Začatie realizácie prác v zmysle dodatku: do 5 pracovných dní od podpísania dodatku
8. Ukončenie realizácie prác v zmysle dodatku: do 2 mesiacov od začatia

Platobné podmienky

9. Celková hodnota položiek doplnených týmto dodatkom je vo výške: 42.258,87 EUR bez DPH.
10. Fakturácia uvedených položiek bude prebiehať mesačne na základe skutočne prevedených prác. Výška mesačnej faktúry bude minimálne 1.000,- EUR vrátane DPH. Maximálna výška mesačnej faktúry bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa finančných možností objednávateľa a skutočne prevedených prác.
11. Po ukončení všetkých stavebných prác bude zhotoviteľom vystavená konečná faktúra. Konečná faktúra bude uhrádzaná v mesačných splátkach v minimálnej výške 1.000,- EUR vrátane DPH. Maximálna výška mesačnej splátky bude stanovená podľa finančných možností objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi každú mesačnú splátku v maximálnej možnej výške najneskôr do 25. dňa aktuálneho mesiaca.
12. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvýšenú mesačnú splátku po prijatí prostriedkov na svoj účet (úhrada DPH obciam z PPA) a to v plnej výške prijatých prostriedkov najneskôr do 10 dní od prijatia prostriedkov. Predpokladaná výška zvýšenej splátky je 20.385,- EUR.
13. V prípade neuhradenia mesačnej splátky na účet zhotoviteľa v stanovenej lehote je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania úhrady.
14. V prípade neuhradenia zvýšenej mesačnej splátky v zmysle bodu 10. tohto dodatku na účet zhotoviteľa v je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania úhrady.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní stavby odovzdať objednávateľovi všetky certifikáty, vyhlásenia zhody a revízne správy nevyhnutné ku kolaudácii stavby na práce a dodávky prevedené zhotoviteľom.

Záverečné ustanovenia

16. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením podľa platných predpisov.
17. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.


Za objednávateľa:

V Kružnej dňa: 5.9.2012



Za zhotoviteľa:

V dňa:



konateľ spoločnosti

Rekapitulácia nákladov- Dodatok č. 3 k ZOD

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ v Kružnej
Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.
Odberateľ: Obec Kružná

IČO: 36183792

IČO: 00594776

Objekt	bez DPH	20% DPH	S DPH
časť 01	2 198,04 €	439,61 €	2 637,65 €
časť 02	22 818,74 €	4 563,75 €	27 382,49 €
časť 03	17 242,09 €	3 448,42 €	20 690,51 €
Spolu:	42 258,87 €	8 451,78 €	50 710,65 €

Vypracoval: 20.08.2012

J.P. - STAV spol. s r.o.
Salarikova 115
048 01 ROŽŤAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2021129953



OBEC
049 51 KRUŽNÁ

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA Ocŕ v KRUŽNEJ 1. ETAPA - krycí list		Miesto: KRUŽNÁ
JKSO:		
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: J.P.-STAV
		Dňa: 20.06.2012
Odberateľ: Obec Kružná		IČO: 594776
04951 Kružná Kružná 139		DIČ: 2020907523
Dodávateľ: J.P. STAV Rožňava		IČO: 36183732
		DIČ: 2020033953
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELEŇSKÁ 18		IČO:
		DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet			2 198,04	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	OH - ostatné náklady
11	Zanadenie slaveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sfážená podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	CELKOVÉ NÁKLADY
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 198,04
22	DPH 20 % 2 198,04 439,61
23	DPH 0 %
24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 637,65
F	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:	podpis:		<i>Dubľne oceňovanie - SKK:</i>
dátum:	dátum:		Bez DPH: 66 218,15
pečiatka:	pečiatka:		S DPH: 79 467,84

J.P. - STAV spol. s r.o. (O)
 Safarikova 175
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 183 732
 IČ DPH: SK2020033953

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH		DPH - 20%		Spolu s DPH	
	Neoprávnené		Neoprávnené		Neoprávnené	

Stavba REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OčÚ V KRÚŽNEJ 1. ETAPA - krycí list						
...Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ	2 160,24		432,05		2 592,29	
.....Časť :01 Zdravotechnická inštalácia	0,00		0,00		0,00	
.....Časť :02 Ustredné vykurovanie	37,80		7,56		45,36	
.....Časť :03 Elektronštalácia	0,00		0,00		0,00	
Spolu za Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ :	2 198,04		439,61		2 637,65	

 spol. s r.o.
 Salóriková 125
 044 01 ROZĽANOV
 IČO 36 183 792
 IČ DPH SK2021030503

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzní kurz (SKKEUR) = 30,1280

Stavba: Rekonstrukce a Modernizace OčÚ v Kružnej 1. ETAPA*		Místo: Kružná		Rozpočet:		
Objekt: SO 01 Rekonstrukce a modernizace OčÚ		JKSO:		Spracoval: J.P.-STAV		
		Dňa: 20.08.2012		Zmluva č.:		
Odběratel: Obec Kružná		IČO: 594776		DIČ: 2020937523		
Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.		IČO: 36183792		DIČ: 2020005953		
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELEŇSKÁ 18		IČO: 17129133		DIČ: 1030701045		
1 M3 OP		2 592		2 592		
1 M2 ZP		2 592		2 592		
		1 M2 UP				
		1 M				
		spolu ZRN				
A	ZRN	konstrukce a práce	materiál	C	NUS - náklady umístění stavby	
1	HSV:			11	Zaradenie staveniska	
2	PSV:		2 160,24	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:			13	Sťažené podmienky	
4	iné:			14		
5	Subtot		2 160,24	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady		
dátum:		dátum:		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:		17		Infinačná činnosť
				18		Projektové práce
				19		
				20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ		Dvojité ocaľovanie - SKK		E		Cellkové náklady
dátum:		Bez DPH: 65 079,19		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:		S DPH: 78 095,33		22		DPH 20% z: 2 160,24
				23		DPH 0% z:
				24		Súčet riadkov 21 až 23:
				F		Odpobčel - prípočet

pečiatka: J.P.-STAV spol. s r.o. (60)
 Sadržiková 129
 0-48 04 REZOVNA
 IČO: 36183792
 IČ DPH: SK2020005953

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant: ING. ARCH. PETER HVYZDAK, EDELENYSKA 18
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 20.08.2012

Stavba : Rekonštrukcia a Modernizácia OčÚ v Kružnej 1. ETAPA*
 Objekt : SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavového dielu, remesla	Spolu		Hodnota v leňách		Suť v tonách	
	EUR	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	609,01		0,00000		0,000	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 546,33		0,00000		0,000	
783 - Nátery	4,90		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	2 160,24		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom	2 160,24		0,00000		0,000	

J.P. - STAV spol. s r.o. (18)
 Slatinskova 175
 048 01 ROZŤANÁ
 IČO 38 183 765
 IČ DPH: SK2020027553

Odberteľ: Obec Kružná

Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDAK, EDELEŇSKÁ 18

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV

JKSO :

Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a Modernizácia Očú v Kružnej 1. ETAPA*

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia Očú

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavbebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu
------------	-----------	-------------	--	-----------------	----------------	-------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

147	771	77147-3113	Montáž soklov keram. rovných do lepida do 12cm	70,180	m	1,81	127,03
148	771	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. do tmelu	16,989	m ²	10,92	184,43
149	MAT	597 639200	Dlaž. neglaz. protlmyková	18,107	m ²	10,75	194,65
150	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	32,156	%	3,20	102,90
							609,01

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

154	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovinová do tmelu	66,400	m ²	12,88	855,23
155	MAT	597 4A4010	Obkladačka porovinová	67,728	m ²	10,02	678,63
156	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	6,561	%	1,90	12,47
							1 546,33

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:

783 - Nátery

159	783	78372-8200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x tabovanie	2,883	m ²	1,70	4,90
							4,90

783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 2 160,24

Za rozpočet celkom 2 160,24

J.P.-STAV spol. s r.o.
Sabinikova 125
0-110 01 RCJZ NAY
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020039553

Súpis vykonaných prác v EUR

OBJEDNÁVATEĽ: OBECNÝ ÚRAD KRUŽNÁ
STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OČÚ V KRUŽNEJ
OBJEKT: 02 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Dátum: 20.08.2012

A. Odborné plynové zariadenie / od PS po spotrebiče /

	M.J.	Množstvo	J. Cena	Spolu
Nátery potrubia a príslušenstva				
800 - 783				
				Nátery
3. 783 22 2100				Nátery konzol, objímok a závesov synt.vrchné
	m	9,000	2,87	25,83
4. 783 22 6100				Nátery "-" - základ.
	m	9,000	1,33	11,97
Spolu:				37,80

Rekapitulácia

A. OPZ
3. Nátery
37,80

Spolu:
20% DPH:
37,80
7,56

Celkom vrátane DPH:
45,36

J.P. - STAV
Safárikova 12b
048 01 ROZŇAVA
IČO: 36 183 781
IČ DPH: SK202003573

J.P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonstrukcia a modernizácia OčÚ, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa

Miesto: Kružná

Rozpočet:

JKSO:

Spracoval: J.P.-STAV

Dňa: 20.08.2012

Zmluva č.:

Odberteľ: Obec Kružná

04951 Kružná

IČO: 594776

DiČ: 2020907523

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

04801 Rožňava

IČO: 36183792

DiČ: 2020036953

Projektant:

IČO:

DiČ:

1 M3 OP		27 383	1 M2 UP	27 383	27 383			
1 M2 ZP		27 383	1 M	27 383	27 383			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	MUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	12 663,91	1 271,21	13 935,12	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	4 972,84	3 910,79	8 883,63	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výdavky
3	MCE:				8	Bez pevných podlaží	13	Sťahované podmiemky
4	ině:				9		14	
5	Súčet	17 636,75	5 182,00	22 818,75	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		dátum:		podpis:		D		ON - ostatné náklady
dátum:		podpis:		pečiatka:		16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		17		Inžinierska činnosť
dátum:		podpis:		pečiatka:		18		Projektové práce
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		19		
dátum:		podpis:		pečiatka:		20		Súčet riadkov 16 až 19:
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		E		Celkové náklady
dátum:		podpis:		pečiatka:		21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		22		DPH 20% z
dátum:		podpis:		pečiatka:		23		DPH 0% z
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		24		Súčet riadkov 21 až 23:
dátum:		podpis:		pečiatka:		F		Odpočít - prípočet
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:				27 382,50

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Šafárikova 125
 04801 ROŽŇAVA
 IČO: 36183792
 DiČ: 2020036953

Odberateľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 20.08.2012

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia OčU, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa

Rakapitulácia rozpočtu v EUR

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
2 - ZAKLADY	1 757,02	0,00	1 757,02	31,89509	0,000	0,000	0,000
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	5 692,87	21,21	5 714,08	41,53133	0,000	0,000	0,000
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE	123,44	1 250,00	1 373,44	4,04219	0,000	0,000	0,000
5 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	2 286,35	0,00	2 286,35	20,89862	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	2 804,23	0,00	2 804,23	0,47506	0,000	0,000	0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu:	12 663,91	1 271,21	13 935,12	98,64248	0,000	0,000	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	282,45	785,22	1 067,67	0,81924	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné	730,25	2 878,85	3 609,10	0,08259	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	453,37	248,72	702,09	0,54880	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie kľampárske	245,93	0,00	245,93	0,07245	0,000	0,000	0,000
765 - Krytiny tvrdé	86,74	0,00	86,74	0,00446	0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	1 608,00	0,00	1 608,00	0,16020	0,000	0,000	0,000
783 - Nátery	1 565,10	0,00	1 565,10	0,13887	0,000	0,000	0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	4 972,84	3 940,79	8 913,63	1,82653	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	17 636,75	5 182,00	22 818,75	100,46912	0,000	0,000	0,000

J.P.-STAV spol. s r.o.
 Šaštílkova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO 36 183 790
 IČ DPH: SK202003553

Odberateľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Ocotú, knižnice, PZ v Kružnej II. elapa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J. P. - STAV spol. s r.o. Rožňava

Por. číslo	Kód označenia	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špeciálne materiály	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súv. v tonách		DPH %
										Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY														
1	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	13,104	m ³	114,00	1 453,36		1 490,86	2 418,60	31,68333			20
2	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sieť KARI	0,204	t	1 290,00	263,16		263,16	0,98901	0,20176			20
									1 757,02	0,00	31,89509		0,000	

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

3	011	31123-1118	Murovo nosné z tehlá 29 cm P 15 na maľu MC-15	9,693	m ³	211,00	2 045,22		2 045,22	2 017,34	19,55408			20
4	011	31127-2538	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ylong. 400mm. P3-550	10,097	m ³	145,00	1 454,07		1 464,07	0,76385	7,68230			20
5	011	31716-9110	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/650 mm	3,000	kus	5,53	16,59		16,59	0,00074	0,00222			20
5	MAT	593 406515	Keramický preklad predpätý POROTHERM KPP-P 850X120X65mm	3,000	kus	7,07		21,21	21,21	0,01190	0,03570			20
7	211	31732-1117	Rimsy zo železobetónu tr. B 25-B 30	2,000	m ³	136,00	276,00		276,00	2 472,34	4 944,68			20
8	011	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30	0,272	m ³	129,00	35,09		35,09	2 446,60	0,86550			20
9	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovene	2,720	m ²	14,40	39,17		39,17	0,00726	0,01975			20
10	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránené	2,720	m ²	4,25	11,56		11,56	0,00056	0,00076			20
11	011	31735-1109	Prípl. za podpory konštrukciu výšky do 6m	1,360	m ²	0,95	1,29		1,29	0,00056	0,00076			20
12	011	31735-1821	Výstuž prekladov, mms 10505	0,025	t	1 400,00	35,00		35,00	1 044,75	0,02611			20
13	011	34225-5001	Práčky z tvárnice porobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	106,520	m ²	16,30	1 768,68		1 768,68	0,07925	8,60021			20
									5 692,87	21,21	41,53133		0,000	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE

14	MAT	593 396126	Nosník stropný železobetónový PREMACO l=6,2m 620x124cm	20,000	kus	67,50			1 250,00	0,07440	1 488,00			20
15	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	1,055	m ³	117,00	123,44		123,44	2 421,03	2 554,19			20
									1 373,44	1 250,00	4 042,19		0,000	

4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

19	011	62598-1132	Oklad vonk. bet. konštrukci doskami Kombidoska hr. 50 mm	43,958	m ²	11,30	496,73		496,73	0,01317	0,57893			20
20	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari	0,086	t	1 290,00	110,94		110,94	0,98901	0,08505			20
21	011	63245-1065	Póter pieskocement, min. 25 MPa oceľ. hladiny alebo liaty hr. do 5 cm	173,140	m ²	9,50	1 644,83		1 644,83	0,11517	19,94053			20
22	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	5,000	kus	6,77	33,85		33,85	0,01886	0,03430			20
									2 286,35	0,00	20,69862		0,000	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	374,060	m ²	2,15	804,23		804,23	0,00127	0,47505			20
27	014	99899-1111	Presun hmič pri opravy v objektoch výšky do 25 m	50,509	l	22,00	2 000,00		2 000,00					20
									0,00	0,00	0,47506		0,000	
									12 663,91	1 271,21	98,64248		0,000	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

13 935,120

J.P.-STAV spol. s r.o. (IČO)
 Safaríková 175
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36 163 122
 IČ DPH: SK202

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práca	Specifickovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
									vymera	jednotka	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
28	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. benzol.	123,956	m2	0,18	22,31		22,31						20
29	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,037	l	1 510,00		55,87	55,87	1,00000	0,03700			20	
30	711	71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu vodor.	86,570	m2	0,08	6,93		6,93					20	
31	MAT	611 955080	Folia PE 0,20 mm	99,556	m2	0,94		93,58	93,58	0,00020	0,01991			20	
32	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priľavením NAIP vodor.	123,956	m2	1,80	223,12		223,12	0,00040	0,04958			20	
33	MAT	628 322840	Plas ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H	142,549	m2	4,46		635,77	635,77	0,00500	0,71275			20	
34	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	10,376	%	2,90	30,09		30,09					20	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	1 067,67		282,45	282,45	785,22	1 067,67		0,81924		0,000		
713 - Izolácie tepelné															
35	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	235,530	m2	2,65	624,15		624,15					20	
36	MAT	631 540110	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.160 mm	240,241	m2	10,50		2 522,53	2 522,53	0,00003	0,00250			20	
37	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položené	86,570	m2	0,65	56,27		56,27	0,00003	0,00250			20	
38	MAT	283 762960	Doska z ľahč. polystyrénu 1000x500x50 EPS 150 S Stabíl	181,797	kus	1,96	49,83		356,32	0,00044	0,07999			20	
39	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	35,593	%	1,40	49,83		49,83					20	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	3 609,10		739,25	739,25	2 878,85	3 609,10		0,08259		0,000		
752 - Konštrukcie tesárske															
40	762	76233-2110	Montáž krnrov viazaných pnerez. plocha do 120 cm2	80,000	m	5,40	432,00		432,00	0,00026	0,02090			20	
41	MAT	605 151501	Hranič. SM 1 600	0,960	m3	257,00		246,72	246,72	0,55000	0,52800			20	
42	762	99876-2202	800/8x10,8x15,10x160,12x12,15x15,16x15... / Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,970	%	4,30	21,37		21,37					20	
			752 - Konštrukcie tesárske spolu:	700,09		453,37	453,37	246,72	700,09		0,54890		0,000		
764 - Konštrukcie kiampiarske															
43	764	76417-1444	Lakoplast. tabuľa úžľabie rš 500	12,000	m	16,70	200,40		200,40	0,00533	0,06396			20	
44	764	76435-2203	Klampa, PZ pl. ťráby pododkvap. polokruh rš 330 dl 51r-	0,764	m	7,50	5,73		5,73	0,00303	0,00231			20	
45	764	76471-111a	LINDAR oplechovania parapetu rš 250	3,000	m	9,60	28,80		28,80	0,00206	0,00616			20	
46	764	99876-4201	Presun hmôt pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	6,878	%	1,60	11,00		11,00					20	
			764 - Konštrukcie kiampiarske spolu:	245,93		245,93	245,93	0,00	245,93		0,07245		0,000		
765 - Krytíny tvrdé															
47	765	76533-1611	Zastrešenie kryt. BRAMAC olemovanie systém Wakaflex	3,154	m	27,50	86,74		86,74	0,00142	0,00448			20	
			765 - Krytíny tvrdé spolu:	86,74		86,74	86,74	0,00	86,74		0,00448		0,000		
766 - Konštrukcie stolarske															
52	766	76667-1154	Okná strešné VELUX 305 GGL3000 kynné+ventil klap. do plochy 78x118 cm.	4,000	kus	402,00	1 608,00		1 608,00	0,04005	0,16020			20	
			766 - Konštrukcie stolarske spolu:	1 608,00		1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00		0,16020		0,000		
783 - Natery															
67	783	78362-6300	Natery stolar. výrobkov lazurovacím ľahom 3x lakovaním	83,895	m2	5,55	465,62		465,62	0,00032	0,02685			20	
68	783	78376-2203	Natery tesárske konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	329,484	m2	3,34	1 100,48		1 100,48	0,00034	0,11202			20	
			783 - Natery spolu:	1 566,10		1 566,10	1 566,10	0,00	1 566,10		0,13887		0,000		



 Sotrankova 195

 Opat. O. P. ROŽŇAVA

 IČ DPH: SK2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J. P., STAV, spol. s r.o. Rožhava

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merita jednotka	Jednotková cena	Konštrukce a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu	Suť v tonách jednotková	Spolu	DPH %
PRACE A DODÁVKY PSV zpočtu:				0 883,63			4 972,84	3 910,79	8 883,63		1 826,63		0,000	
Za rozpočet celkom:							17 636,75	5 182,00	22 818,75		100,45912		0,000	

Za rozpočet celkom



 SARGÁNKOVA 125
 018 01 ROŽHAVA
 IČO: 35 153 762
 IČ DPH: SK2020/09953

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OčU, knižnice, PZ v Kružnej II. etape_doplnené(rozdMesto: Kružná

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval: J.P.-STAV

Dňa: 20.06.2012

Odberateľ: Obec Kružná

IČO: 594776

04951 Kružná Kružná 139

DIČ: 2020937523

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

IČO: 36183792

04601 Rožňava Šafárikova 125

DIČ: 2020036953

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce načas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné				9		
5	Súčet:			17 050,09	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie slaveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	192,00
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:	192,00
projektantL rozpočítateľ cenár					E Celkové náklady		
pečiatka:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	17 242,09
podpis:					22	DPH 20 %	3 446,42
dátum:					23	DPH 0 %	
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	20 688,51
					F		
odberateľ, obstarávateľ					Dobrá oceňovanie - SKK:		
dodávateľ, zhotoviteľ					Bez DPH:		
podpis:					519 435,20		
podpis:					S DPH:		
dátum:					623 322,30		
pečiatka:							

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Šafárikova 125
 04601 ROŽŇAVA
 IČO: 36183792
 IČ DPH: SK2020036953

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba -Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ, knižnica, PZ v Kozáňskej II. etape	8 527,96	0,00	8 527,96	0,00	0,00	0,00	8 527,96	1 706,59	10 233,55
...Objekt :01 Zárazovotechnická inštalácia	2 500,22	0,00	2 500,22	0,00	0,00	0,00	2 500,22	500,04	3 000,26
...Objekt :02 Ustredné vykurovanie	1 050,53	192,00	1 242,53	0,00	0,00	0,00	1 242,53	248,51	1 491,04
...Objekt :03 Elektroinštalácia	4 971,38	0,00	4 971,38	0,00	0,00	0,00	4 971,38	994,28	5 965,66
Stavba spolu :	17 050,09	192,00	17 242,09	0,00	0,00	0,00	17 242,09	3 448,42	20 690,51

S.P. - STAVBY
 Šafárikova 125
 041 01 ROZŇAVA
 IČO: 36 115 2553
 IČ DPH: 642224 0553



Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OdŤ, kružnice, PZ v Kružnej II. etape		Miesto: Kružná		Rozpočet:				
JKSO:		Spracoval: J.P.,STAV		Zmluva č.:				
Dňa: 20.08.2012		IČO: 594776		DÍČ: 2020937523				
Odberteľ: Obec Kružná		IČO: 04951 Kružná		DÍČ: 2020036953				
Dodávateľ: J.P.,STAV spol. s r.o.		IČO: 04601 Rozhava		DÍČ: 2020036953				
Projektant:		IČO:		DÍČ:				
1 M3 OP		10 234	1 M2 UP	10 234				
1 M2 ZP		10 234	1 M	10 234				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	4 360,93		4 360,93	6	Práce naúčtas	11	Zariadenie slaveniska
2	PSV:	1 971,55	2 195,48	4 167,03	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	6 332,48	2 195,48	8 527,96	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:			16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:				17		Inžinierska činnosť
						18		Projektové práce
						19		
						20		Súčet riadkov 16 až 19
						E		Celkové náklady
						21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
						22		DPH 20% z:
						23		DPH 0% z:
						24		Súčet riadkov 21 až 23:
						F		Odpočít - pripočít

J.P., STAV spol. s r.o.

 Safaríkova 125

 048 01 ROZHAVA

 IČO 36 183

 IČ DPH SK2020036953

Odberateľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSD:
 Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Očú, knižnice, PZ v Kružnej II. etape

J.P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách	
			Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
Pops položky, stavebného diela, remesia						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	3 685,95	0,00	3 685,95	7,15229	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	674,98	0,00	674,98	0,13085	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 360,93	0,00	4 360,93	7,28614	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolarstva						
771 - Podlahy z diaľdic keramických	647,77	736,73	486,50	0,15770	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladáček a dosiek	1 269,28	1 026,76	1 384,50	3,20085	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 971,55	2 195,48	4 167,03	4,67041	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	6 332,48	2 195,48	8 527,96	15,31510	0,000	0,000

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Safaríková 126
 048 01 18022
 IČO: 35199
 IČ DPH: SK2002000000

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OeÚ, knižnica, PZ v Kružnej II. etapa

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO:
 Dátum: 20.08.2012

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J.P. - STAV, spol. s r.o. Rozhava

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu		Hĺbkosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
16	011	62242-1121	Omielka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	135,240	m ²	6,45	872,30			872,30	0,04582	6,21022			20
17	011	62246-4213	Vonk. omietka stien tenkovrst. škrabaniť	135,240	m ²	11,70	1 582,31			1 582,31	0,00440	0,59506			20
18	011	62246-5112	Vonk. om. stien zo zm. Terranova Terra-Marmolati miramorové zmá strednozrná	55,970	m ²	22,00	1 231,34			1 231,34	0,00620	0,34701			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:										3 685,95	0,00	3 685,95	7,15229	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
23	003	94194-1041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	191,210	m ²	1,60	305,94			305,94					20
24	003	94194-1291	Pripílatek za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	191,210	m ²	1,14	217,98			217,98	0,00070	0,13385			20
25	003	94194-1841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	191,210	m ²	0,79	151,06			151,06					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:										674,98	0,00	674,98	0,13385	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										4 360,93	0,00	4 360,93	7,28614	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske															
48	766	76606-1112	Montáž úveru konop. úver. do zárubne 1-1noj. do 0,8m	10,000	kus	6,45	64,50			64,50					20
49	MAT	611 601320	Dvere vnútorné hladké plná 80x197 Prefa	9,000	kus	36,50	346,50			346,50	0,01380	0,12420			20
50	MAT	611 601920	Dvere vnútorné hladké plná 80x197 Prefa	1,000	kus	41,50	41,50			41,50	0,01500	0,01500			20
51	MAT	611 602220	Dvere vnútorné hladké plná 90x197 Prefa	1,000	kus	44,00	44,00			44,00	0,01750	0,01750			20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:										496,50	432,00	496,50	0,15770	0,000	0,15770
771 - Podlahy z dlaždíc keramických															
53	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	5,300	m	2,35	12,46			12,46	0,00512	0,02714			20
54	771	77157-1111	Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. do malty	45,320	m ²	12,90	584,63			584,63	0,05023	2,27642			20
55	MAT	597 637600	Dlažba keramická	47,226	m ²	15,60	736,73		736,73	0,01900	0,89729				20
56	771	99877-1201	Prusun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	13,338	%	3,80	50,68			50,68					20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:										1 384,50	736,73	1 384,50	3,20085	0,000	3,20085
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
84	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. do malty	70,200	m ²	17,30	1 214,46			1 214,46	0,05417	3,80273			20
85	MAT	597 4A2101	Obkladačky keramické	72,306	m ²	14,20	1 026,75		1 026,75	0,01200	0,86767				20
86	771	99878-1201	Prusun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	22,412	%	2,00	44,82			44,82					20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:										1 286,03	1 026,75	2 286,03	4,67041	0,000	4,67041
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										4 167,03	2 195,46	4 167,03	8,02896	0,000	8,02896

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Šafárikova 125
 048 01 ROSZŇAVA
 IČO: 36 163 759
 IČ DPH: SK602015383

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava **Príloha rozpočtových nákladov v EUR**


Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebného diela, remeslá, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovany materiál	Hmotnosť v tonách		DPH %	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková

Za rozpočet celkom 8 527,96 6 332,48 2 195,48 8 527,96 15 31510 0,000

J. P. - STAV spol. s r.o. 
 Safaríkova 125
 048 01, Rožňava
 IČO 33363792
 IČ DPH: SK2120000015

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa		Miesto: Kružná		Rozpočet:	
Objekt: 01 Zdravotnícká izbalácia		JKSO:		Spracoval: J.P.-STAV	
		Dňa: 20.08.2012		Zmluva č.:	
Odberateľ:	Obec Kružná	04951 Kružná		DiČ:	2020937523
Dodávateľ:	J.P.-STAV spol. s r.o.	04801 Rožňava		DiČ:	2020036953
Projektant:				DiČ:	
1 M3 OP	3 000	1 M2 UP	3 000		
1 M2 ZP	3 000	1 M	3 000		
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	975,94	2 500,22	12	Prevádzkové výplvy
3	MCE:	1 524,28		13	Sťažané podmienky
4	iné:			14	
5	Súčet:	975,94	2 500,22	15	Súčet riadkov 11 až 14
projektant, rozpočtár, cenár				D	ON - ostatné náklady
podpis:				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				17	Inžinierska činnosť
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____ 				18	Projektové práce
				19	
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				20	Súčet riadkov 16 až 19
				E	Celkové náklady
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20
				22	DPH 20% z: 2 500,22
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 3 000,26
odberateľ, obstarávateľ				F	Odpočet - prípočet
podpis:					
pečiatka:					

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO:
 Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OoU, knižnica, PZ v Kružnej II. etapa
 Objekt: 01 Zdravotnícká istalácia

J.P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, ramena	Konštrukcia a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suš v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnútorná kanalizácia	253,01	0,00	253,01	0,03719	0,000		0,000
722 - Vnútorný vodovod	341,70	30,60	372,30	0,01023	0,000		0,000
725 - Zariadenia predmety	381,23	1 493,68	1 874,91	0,28234	0,000		0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu:	975,94	1 524,28	2 500,22	0,33976	0,000		0,000
Za rozpočet celkom	975,94	1 524,28	2 500,22	0,33976	0,000		0,000

J.P.-STAV spol. s r.o.
 Salavkova 125
 048 01 ROŽŇAVA
 IČO: 36133792
 IČ DPH: SK2021603893

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Ocu, knžnice, PZ v Kružnej II. etapa
 Objekt: 01 Zdravotnícká ištalia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J.P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
721 - Vnútroň vodovod														
1	721	72117-1105	Potrúbie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	6,000	m	11,26	90,08		90,08	0,00135	0,01080			20
2	721	72117-1109	Potrúbie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,000	m	11,42	148,46		148,46	0,00203	0,02639			20
3	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpusťok D 50x1,8	1,000	kus	1,68	1,68		1,68					20
4	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	21,000	m	0,49	10,29		10,29					20
5	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	3,092	%	0,81	2,50		2,50					20
			721 - Vnútroň kanalizácia spolu:	253,01			253,01	0,00	253,01		0,03719		0,000	
722 - Vnútroň vodovod														
6	721	72217-1211	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad stred. fažk. rPE D 202,0	25,000	m	8,75	218,75		218,75	0,00014	0,00350			20
7	721	72222-1117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventíl výškový K1d G 1/2	2,000	subor	10,69	21,38		21,38	0,00007	0,00014			20
8	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	6,000	kus	2,68	16,08		16,08	0,00004	0,00024			20
9	MAT	551 410300	Ventíl rohový T66 1/2 vřšok T13	6,000	kus	5,10	30,60	30,60	30,60					20
10	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventíl priamy KE 83 T G 1/2	6,000	kus	7,25	43,50		43,50	0,00035	0,00210			20
11	721	72229-0226	Tlakovo-skúsky vodov. potrubia závitového do DN 50	25,000	m	0,97	24,25		24,25	0,00017	0,00425			20
12	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	25,000	m	0,62	15,50		15,50					20
13	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	4,568	%	0,49	2,24		2,24					20
			722 - Vnútroň vodovod spolu:	372,30			341,70	30,60	372,30		0,01023		0,000	
725 - Zariadenie predmety														
14	721	72511-9305	Montáž zachodovým mis kombinovaných	4,000	subor	23,49	93,96		93,96	0,00165	0,00660			20
15	MAT	642 328030	Misa záhadové Krambi štandardná kvalita	4,000	kus	130,33	521,58	521,58	521,58	0,02333	0,09400			20
16	721	72511-9309	Príslužok za použitia silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	6,000	kus	2,72	16,32		16,32	0,00039	0,00160			20
17	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so rzp. uzáv. na konzoly	5,000	subor	21,87	109,35		109,35	0,00208	0,01040			20
18	MAT	642 137850	Umývadlo ker. bielo pre imobilných	1,000	kus	60,74	60,74	60,74	60,74					20
19	MAT	642 171600	Umývadlo štandardná kvalita	4,000	kus	42,92	171,68	171,68	171,68	0,01100	0,04400			20
20	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat. a t. hmoty bez výtok armat. a splach. nádrže	1,000	subor	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00262	0,00262			20
21	MAT	642 7A0101	Výlevka MIRA 5104 6, biela	1,000	kus	127,15	127,15	127,15	127,15	0,01400	0,01400			20
22	MAT	642 7A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	1,000	kus	7,57	7,57	7,57	7,57					20
23	721	72553-9101	Montáž odberačov tlakových do 50l	2,000	subor	46,57	93,14		93,14	0,00422	0,00844			20
24	MAT	541 2E0302	Odberač vody elektrický 50 l	2,000	kus	187,08	374,16	374,16	374,16	0,05200	0,10400			20
25	721	72562-9201	Montáž balení umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	6,000	kus	5,83	34,98	34,98	34,98	0,00008	0,00048			20
26	MAT	551 439700	Baléria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	6,000	kus	38,47	230,82	230,82	230,82	0,00100	0,00600			20
27	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	23,082	%	0,24	5,54		5,54					20
			725 - Zariadenie predmety spolu:	1 874,91			381,23	1 493,68	1 874,91		0,25234		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:														
				2 500,22			975,94	1 524,28	2 500,22		0,33976		0,000	
Za rozpočet celkom														
				2 500,22			975,94	1 524,28	2 500,22		0,33976		0,000	

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Sabinikova 125
 014 01 ROŽŇAVA
 IČO: 31133714
 IČ DPH: SK202001559

J.P., - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Krycí list rozpočtu v EUR

Služba: Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ, knižnica, PZ v Kružnej II. etapa

Miesto: Kružná

Rozpočet:

Objekt: 02 Ústredný vykurovanie

JKSO:

Spracoval: J.P.-STAV

Dňa: 20.08.2012

Zmluva č.:

Odberteľ: Obec Kružná

IČO: 594776

DIC: 2020937523

Dodávateľ: J.P.,-STAV spol. s r.o.

IČO: 36183792

DIC: 2020095953

Projektant:

IČO:

DIC:

1 M3 OP	1 491	1 M2 UP	1 491
1 M2 ZP	1 491	1 M	1 491

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NVS - náklady umiestnenia služby
1	HSV:				6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	914,68	135,85	1 050,53	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sfrazené podmienky
4	iná:				9		14	
5	Súčet	914,68	135,85	1 050,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z
-18	Projektové práce	23	DPH 0% z
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpôčet - prípočet
	192,00		

projektant, rozpočtár, cenár
 dátum: _____ podpis: _____
 pečatka: _____
 odberteľ, objednávatel
 dátum: _____ podpis: _____
 pečatka: _____


 J.P., - STAV, spol. s r.o.
 Safarikova 125
 048 01 ROZŇAVA
 IČO: 36183792
 IČ DPH: SK2020937523

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSD:
 Dátum: 20.06.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa
 Objekt: 02 Ustredné vykurovanie

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavbného diela, množstva	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách
				Spolu	Spolu	
723 - Vnútorný plynovod	824,45	135,85	960,30	0,36	133	0,000
783 - Nátery	90,23	0,00	90,23	0,00	581	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	914,68	135,85	1 050,53	0,36	714	0,000
OSTATNE	192,00	0,00	192,00	0,00	000	0,000
OSTATNE spolu:	192,00	0,00	192,00	0,00	000	0,000
Za rozpočet celkom	1 106,68	135,85	1 242,53	0,36	714	0,000

J.P. - STAV spol. s r.o.
 Safáriková 195
 048 01 ROŽŤAVA
 IČO: 30 160
 IČ DPH: SK2220000000

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
 JKSO:
 Dátum: 20.06.2012

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia Ocl, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa
 Objekt :02 Ustredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

J.P.- STAV, spol. s r.o. Rožňava

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, staviteľného diela, remesla, výškové-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práce	Špecifický materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Hmotnosť jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

723 - Vnútorný plynovod

1	721	72315-0301	Potrubié plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 15	22,400	m	3,79	84,90		84,90	0,00330	0,07392		20
2	721	72315-0302	Potrubié plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 20	16,850	m	5,45	91,83		91,83	0,00330	0,05561		20
3	721	72315-0304	Potrubié plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 32	3,900	m	10,10	39,39		39,39	0,00485	0,01892		20
4	721	72315-0305	Potrubié plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 40	4,800	m	10,30	49,44		49,44	0,00412	0,01978		20
5	721	72315-0306	Potrubié plyn, z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 50	6,700	m	11,00	73,70		73,70	0,00485	0,03250		20
6	721	72315-0363	Chránička plyn. potrubia D 28/2,5	0,500	m	6,85	3,43		3,43	0,00257	0,00129		20
7	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,5	0,100	m	7,50	0,75		0,75	0,00257	0,00026		20
8	721	72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,5	0,300	m	8,45	2,54		2,54	0,00302	0,00091		20
9	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/3,0	0,200	m	10,60	2,12		2,12	0,00431	0,00086		20
10	721	72315-0368	Chránička plyn. potrubia D 76/3,0	0,500	m	14,30	7,15		7,15	0,00636	0,00318		20
11	721	72319-0203	Prípojka plyn. k spotrebičom	8,000	subor	29,50	236,00		236,00	0,00358	0,05728		20
12	721	72321-3111	Armat. plyn. závl. guf. ventil DN 15	16,000	subor	5,35	85,60		85,60	0,00358	0,05728		20
13	721	72321-3115	Armat. plyn. závl. guf. ventil DN 40	1,000	subor	12,80	12,80		12,80	0,00633	0,00633		20
14	721	443 P-C	Ohybná hadica DN 15	8,000	kus	9,80	78,40		78,40				20
15	721	72323-9102	Redukcia M+O	8,000	kus	7,05	56,40		56,40				20
16	MAT	422 PC	Objímky, konzoly, závesy + 15% zaobstarávanie náklady	55,000	kus	2,47	824,45		824,45				20
				960,30					960,30				0,000
									135,85				0,05500
									135,85				0,36133

723 - Vnútorný plynovod spolu:

783 - Nátery

17	783	78322-2100	Nátery konzol, objímok, závesov syntet. dvojnás.	6,000	m2	2,87	17,22		17,22	0,00016	0,00096		20
18	783	78322-5100	Nátery konzol, objímok, závesov syntet. základné	6,000	m2	1,33	7,98		7,98	0,00006	0,00046		20
19	783	78342-4240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. Jx_email	54,660	m	0,91	49,73		49,73	0,00005	0,00273		20
20	783	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základne	54,660	m	0,28	15,30		15,30	0,00003	0,00164		20
21	MAT	PC 01	plyn. vyk. teleso BETA 5	0,000	kus	296,00		0,00	0,00	0,09000	0,00000		20
22	MAT	PC 02	plyn. vyk. teleso BETA 3	0,000	kus	274,00		0,00	0,00	0,09000	0,00000		20
23	MAT	PC 03	plyn. vyk. teleso BETA 2	0,000	kus	261,00		0,00	0,00	0,09000	0,00000		20
24	MAT	PC 05	Montáž a dodávka kominov 1 vyk. telesám	0,000	sub	52,00		0,00	0,00	0,00100	0,00000		20
				90,23					90,23				0,000
									135,85				0,36174
				1 050,530					1 050,53				0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

OSTATNÉ

25	OST	99999-9904	vstup plynu, nastav. odovzd.	8,000	hod	12,00	96,00		96,00				20
26	OST	99999-9905	Práce revízneho technika	8,000	hod	12,00	96,00		96,00				20
				192,00				0,00	192,00				0,000
				192,00				0,00	192,00				0,000

OSTATNÉ spolu:

OSTATNÉ spolu:

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Poř. číslo. ceníka	Kód položky	Popis položky: stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mena jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v točach Jednotkovo	Spolu	Suf. v točach Jednotkovo	Spolu	DPH %
									1 242,53	1 242,53			
Za rozpočet celkom									1 100,08	135,85	1 242,53	0,5714	0,000

STAV spol. s r.o. IČO: 46114141
Safarikova 129
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 163 722
IČ DPH: SK202000000000

J. P. - STAV, spol. s r.o. Rožňava

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonstrukcia a modernizácia OčÚ, Kružná, PZ v Kružnej II. etapa

Miesto: Kružná

Rozpočet:

Objekt: 03 Elektroinštalácia

JKSO:

Spracoval: J.P.-STAV

Dňa: 20.08.2012

Zmluva č.:

Objedávateľ: Obec Kružná

04951 Kružná

IČO: 594776

DČ: 20200937523

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

04801 Rožňava

IČO: 36183792

DČ: 2020036953

Projektant:

IČO:

DČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	M2 OP			5 966	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveriska
1	M2 ZP			5 966	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	1 974,44	2 996,94	4 971,38	8	Bez pevnej podlažky	13	Stlažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	1 974,44	2 996,94	4 971,38	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, esenár

podpis:

dátum:

pečať:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečať:

objedávateľ, objednávateľ

podpis:

dátum:

pečať:

D	ON - ostatné náklady	E	Cellkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 971,38
17	Inštalácia činnosť	22	DPH 20% z 4 971,38 994,28
18	Projektové práce	23	DPH 0% z
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 5 965,66
20	Súčet riadkov 18 a 19:	F	Odpočet - prípočet

J. P. - STAV spol. s r.o.
Safarikova 195
048 01 ROŽŇAVA
IČO 36183792
IČ DPH: SK2080000000

Odberteľ: Obec Kružná
Projektant:
Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV
JKSO:
Dátum: 20.08.2012

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Očú, knižnice, PZ v Kružnej II. etapa
Objekt: 03 Elektroinštalácia

J.P.-STAV, spol. s r.o. Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špeciálny materiál	Spolu	Hrúbosť v tonách:		Spolu v tonách
				Spolu	Spolu	
M21 - 155 Elektronizácia PRACE A DODAVKY M. spolu:	1 974,44 1 974,44	2 996,94 2 996,94	4 971,38 4 971,38	0,14522 0,14522	0,000 0,000	
Za rozpočet celkom	1 974,44	2 996,94	4 971,38	0,14522	0,000	

 J.P.-STAV spol. s r.o. (10)
Safáriková 125
0118 01 KRÚŽŇAVA
IČO: 31183 799
IČ DPH: SK204033553

Odberteľ: Obec Kružná
 Projektant:
 Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracovali: J.P.-STAV
 JKSO :
 Dátum: 20.06.2012

Stavba :Rekonštrukcia a modernizácia Ocu, knižnice, PZ v Kružnej II. etape
 Objekt :03 Elektroinštalácia

J.P.- STAV, spol. s r.o. Rožňava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcia a práca	Spevňovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	DPP %
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromonáža													
1	921	21001-0312	Škatuľa KP prístrojová (D97) bez zapojenia	80,000	kus	2,60	208,00		208,00				20
2	MAT	345 6000051	Škatuľa KP prístrojová 1-nás. : 6400-201 (D72x42)	80,000	kus	0,14		11,20	11,20				20
3	921	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (Q97) vrátane zapojenia	50,000	kus	5,20	260,00		260,00				20
4	MAT	345 6080000	Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) komolelná	50,000	kus	0,85		42,50	42,50				20
5	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 4-6	310,000	kus	0,72	223,20		223,20				20
6	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	13,000	kus	5,05	55,65		55,65				20
7	MAT	921 AN02626	Spínač 3553-A01340 č.1	13,000	kus	3,39		44,07	44,07				20
8	921	21011-0022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	10,000	kus	6,55	55,50		55,50				20
9	MAT	921 AN02628	Spínač 3553-A05340 č.5	7,000	kus	4,59		32,13	32,13				20
10	MAT	921 AN02629	Spínač 3553-A06340 č.6	3,000	kus	2,55		10,65	10,65				20
11	921	21011-1004	Šporáková prípojka 16A/400V.	2,000	kus	15,00	30,00		30,00				20
12	MAT	358 0050200	Šporáková prípojka 400V/16A typ: 3425A-03340B, IP20, ABB	2,000	kus	15,90		31,80	31,80				20
13	921	21011-1011	Zásuvka jednotňazová 16A - 230V	11,000	kus	3,54	38,94		38,94				20
14	MAT	921 AN02823	Zásuvka 5518-A2340 ABB	11,000	kus	14,90		163,90	163,90				20
15	921	21011-1012	Zásuvka jednotňazová 2-násobná 16A - 230V	2,000	kus	4,20	8,40		8,40				20
16	MAT	345 425A201	Zásuvka 2-nás. 5518-A2340, ABB	2,000	kus	8,15		16,30	16,30				20
17	921	21011-1021	Zásuvka jednotňazová 3-násobná 16A - 230V (spol rámček)	6,000	kus	5,00	30,00		30,00				20
18	MAT	345 419L641	Zásuvka 3-nás. 16A/230V spol. rámček	6,000	kus	22,60		135,00	135,00				20
19	921	21011-1104	Zásuvka premys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	4,02	4,02		4,02				20
20	MAT	358 001D3550	Zásuvka 400V/32A nástenná 3P+FLN IP44	1,000	kus	15,30		15,30	15,30				20
21	921	21020-0014	Svetidlo žiarovkové nástenné	3,000	kus	3,65	10,98		10,98				20
22	MAT	348 3E0202	Svetidlo nástenné žiarovk. 513 04 01 2 200 W IP 54	3,000	kus	73,50		220,50	220,50	0,00450	0,01350		20
23	921	21020-0015	Svetidlo žiarovkové nástenné	1,000	kus	3,66	3,66		3,66				20
24	MAT	348 3E0218	Svetidlo nástenné žiarovk. 11361 SB+ 1x36 W FLC IP 20	1,000	kus	19,50		19,50	19,50	0,00145	0,00145		20
25	921	21020-0043	Svetidlo rúdzové, IP20	2,000	kus	7,05	14,10		14,10				20
26	MAT	348 6L0122	Svetidlo rúdz. TWH 344, TL 8W, PHILIPS, IP 20	2,000	kus	41,50		83,00	83,00	0,00450	0,00900		20
27	921	21020-0119	Svetlomet , reflektor PHILIPS	1,000	kus	11,60	11,60		11,60				20
28	MAT	348 2P0818	Svetidlo reflekt. MCS 502 CDM-TC56W/830 EB24BA GR, IP20	1,000	kus	82,00		82,00	82,00	0,00070	0,00070		20
29	921	21020-1061	Svetidlo žiarovkové vstavané IP20, 4x18W	13,000	kus	15,80	205,40		205,40				20
30	MAT	348 2P0306	Svetidlo stropné zapustené žiarovk. TBS 160 4xTL-D18W IC C3 PHILIPS	13,000	kus	75,00		975,00	975,00	0,00400	0,05200		20
31	921	21020-10651	Svetidlo vstavané dovŕňujú IP20, 2x26W	7,000	kus	12,20	85,40		85,40				20
32	MAT	348 2P0286	Svetidlo zapust. dovŕňujú- PHILIPS TBS 120, 2xTL- C/2P26W/830 230V L CW2	5,000	kus	57,00		285,00	285,00	0,00400	0,02000		20
33	MAT	348 2P0290	Svetidlo zapust. dovŕňujú- PHILIPS TBS 120, 1xTL- C/2P26W/830 230V L CW2	2,000	kus	56,00		112,00	112,00	0,00400	0,00800		20
34	921	21020-1067	Svetidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W.	8,000	kus	12,00	96,00		96,00				20
35	MAT	348 2P0106	Svetidlo stropné žiarovk. TCS125 2xTL-D36W EI IP 20 PHILIPS	8,000	kus	29,50		236,00	236,00	0,00400	0,03200		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavabného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Súč v tonách Jednotková	Spolu	DPH %
36	921	21022-0111	Vedenie zberené AlFe 6-50mm na povrchu	37,000	m	6,60	2,44,20		244,20	0,00012	0,00444		20	
37	MAT	354 900011	Vedenie zberné AlFe 6-50mm	37,000	m	2,64		97,68	97,68				20	
38	921	21022-0301	Svorkableskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000	kus	3,26	19,56		19,56				20	
39	MAT	354 903220	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	0,74		4,44	4,44	0,00016	0,00096		20	
40	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	4,55	50,05		50,05				20	
41	MAT	354 903223	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	1,55		6,20	6,20	0,00031	0,00124		20	
42	MAT	354 903227	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	1,98		3,96	3,96	0,00018	0,00036		20	
43	MAT	354 903242	Svorka SR 02, spojov.	4,000	kus	1,15		4,60	4,60	0,00026	0,00104		20	
44	MAT	354 903255	Svorka ST 06, na vodovodné potrubia, D 2 *	1,000	kus	2,44	1,08	2,44	2,44	0,00053	0,00053		20	
45	921	21080-0001	Vodič Cu uložený pod omeľkou CY1 1,5	2,000	m	0,54		0,30	0,30				20	
46	MAT	341 011M004	Vodič Cu : CY1 1,5 GNYE drôt (RE) zvlášť	2,000	m	0,15		0,30	0,30				20	
47	921	21081-0001	Kábel 750V voľne uložený CYKY 2x1,5	13,000	m	0,58	7,54		7,54				20	
48	MAT	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-A 2x1,5	13,000	m	0,40		5,20	5,20				20	
49	921	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	13,000	m	0,58	124,70		124,70				20	
50	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-C 3x1,5	215,000	m	0,54		105,30	105,30				20	
51	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-A 3x1,5	195,000	m	0,54		10,80	10,80				20	
52	921	21081-0006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	20,000	m	0,54		10,80	10,80				20	
53	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-C 3x2,5	280,000	m	0,58	162,40		162,40				20	
54	921	21081-0009	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x1,5	280,000	m	0,84		235,20	235,20				20	
55	MAT	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-A 4x1,5	7,000	m	0,58	4,06		4,06				20	
56	MAT	341 203M201	Kábel Cu 750V : CYKY-C 4x1,5	5,000	m	0,71	4,05		3,55				20	
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2,000	m	0,71	1 974,44	2 996,94	4 971,38	0,14522	0,14522		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu	4 971,38			1 974,44	2 996,94	4 971,38	0,14522	0,14522		0,000	
			Za rozpočet celkom	4 971,38			1 974,44	2 996,94	4 971,38	0,14522	0,14522		0,000	

048 01 ROZPOČET
 100 30 na 7.12.2024
 IČ DPH: SK2101010101